

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
2	Garage/Berging/Carport	
A2-500	Tuinkamer (bnr 69, 70, 73, 74, 77, 78, 84, 85, 89)	€ 46.500,00 Vast
	<p>Aan de zijgevel van de woning wordt de woonkamer samengevoegd met een gedeelte van de berging. Zoals aangegeven op de optietekeningen wordt er in de berging een geïsoleerde scheidingswand op ongeveer 2,0 meter vanaf de voorgevel geplaatst. In de wand tussen de woonkamer en de oorspronkelijke berging wordt een sparing aangebracht met een breedte van ongeveer 3 meter. Op de plek van de sparing wordt een constructieve balk aangebracht die wordt afgetimmerd met brandwerend materiaal. Deze balk en betimmering blijven in het zicht en zijn dus niet vlak met het plafond. De houten buitenwanden van de berging worden vervangen door een geïsoleerde spouwmuur met houten gevel. Het dak van de berging wordt uitgevoerd in kanaalplaatvloer met isolatie en dakbedekking. De naden van de kanaalplaten (in het plafond) lopen niet door in het plafond van de woonkamer.</p> <p>In de achtergevel van de oorspronkelijke berging wordt een vast kozijn geplaatst die qua materiaal en afwerking gelijk is aan het basis kozijn in de achtergevel. Het kozijn begint op vloerniveau.</p> <p>In het tuinkamergedeelte komt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar en een dubbele wandcontactdoos. De dubbele wandcontactdoos en de CAT6 leiding in de woonkamer die zich op de vervallen wand bevinden, worden verplaatst. De verwarming wordt uitgebreid. In de voorgevel van de berging (voorheen berging) wordt een houten kozijn met twee ongeïsoleerde deuren aangebracht. De actieve deur (loopdeur) komt aan de kant van de woning. Het slot in de bergingsdeur heeft een cilinder die gelijk is aan de overige sloten van de buitendeurkozijnen van de woning.</p> <p>De elektrapunten van de berging worden in de berging verplaatst. In de berging wordt geen verwarming aangebracht en er is sprake van natuurlijke ventilatie.</p> <p>NB Bij een aantal woningtypes kan ook de naastgelegen woning kiezen voor de optie 'tuinkamer'. De exacte breedte van de tuinkamer is hiervan afhankelijk vanwege de constructie opbouw.</p> <p>Materialen en afwerking van het tuinkamergedeelte zijn conform de basis woning. De kleur van het raamkozijn en de bergingsdeur is conform hetgeen dat in de kleur- en materiaalstaat bij deze onderdelen genoemd staat. De berging blijft onafgewerkt conform de omschrijving bij de berging in de Technische Omschrijving.</p>	

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
3	Gevelwijzigingen	
A3-100	Wijzigen positie schuivend deel schuifpui	€ 150,00 Vast
	Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui. Het schuifende gedeelte komt aan de niet-trapzijde.	
	NB Bij bnr 63 t/m 89 zal de trap naar de tuin verplaatsen conform de optietekening.	
A3-222	Verbreden basis schuifpui achtergevel circa 3,1m met vast kozijn (bnr 63 t/m 89)	€ 2.750,00 Vast
	De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt uitgevoerd met een breedte van circa 3,1 meter, zoals aangegeven op de optietekening.	
	Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.	
A3-232	4-delig schuifpui circa 3,8m en vast kozijn vervalst (bnr 63 t/m 89)	€ 3.150,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui en het vast kozijn een schuifpui met een breedte van circa 3,8 meter geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. De schuifpui wordt uitgevoerd in 4 delen waarvan 2 schuivend. De schuifdelen worden aangebracht in het midden van de schuifpui. De schuifpui, de afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden uitgevoerd volgens optietekening en technische omschrijving. De standaard schuifpui en het vast kozijn in de achtergevel komen te vervallen. Het buitenlichtpunt wordt verplaatst naast het kozijn.	
A3-312	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,1m met vast kozijn (bnr 63 t/m 89)	€ 2.950,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,1 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.	

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-313	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8m en vast kozijn vervalt (bnr 63 t/m 89)	€ 3.350,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui en het vast kozijn een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst. Het buitenlichtpunt wordt verplaatst naast het kozijn.	
A3-360	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	€ 150,00 Vast
	De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. De loopdeur komt aan de niet-trapzijde. [U kunt deze optie alleen kiezen als u ook een optie openslaande deuren heeft gekozen] NB Bij bnr 63 t/m 89 zal de trap naar de tuin verplaatsen conform de optietekening.	
A3-550	Raamkozijn met draaiend deel in de achtergevel (bnr 63 t/m 89)	€ 2.150,00 Vast
	In de achtergevel op de 2e verdieping wordt een raamkozijn met draai-kiep deel geplaatst, zoals aangegeven op de optie tekening Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning. [Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie B1-304, B1-441 of optie A3-551]	
A3-551	Raamkozijn met draaiend en vast deel in de achtergevel (bnr 63 t/m 89)	€ 2.350,00 Vast
	In de achtergevel op de 2e verdieping wordt een raamkozijn met een vast en draai-kiep deel geplaatst, zoals aangegeven op de optie tekening Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning. [Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie B1-304, B1-441 of optie A3-550]	

KEUZELIJST



Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-702	Matglas in badkamerraam (bnr 63 t/m 89)	€ 225,00 Vast
	Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-101	Kopwand tussen keukenruimte en woongedeelte (bnr 63 t/m 89)	€ 375,00 Vast
	Tussen de keukenruimte en woongedeelte wordt een verdiepingshoge kopwand van ongeveer 40 cm diep geplaatst. Deze kopwand komt in het verlengde van wand tussen de hal en de woonkamer te staan. De kopse kant van de kopwand wordt voorzien van stucprofielen en verder niet afgewerkt.	
	Het materiaal en de afwerking zijn conform basiswoning.	
B1-200	Slaapkamer 2 vergroten (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)	€ 450,00 Vast
	De wand tussen slaapkamer twee en slaapkamer één wordt ongeveer 70 cm verplaatst richting slaapkamer één. Dit zodat er in slaapkamer twee ruimte gecreëerd wordt voor een kastenwand. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.	
B1-210	Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)	€ 55,00 Vast
	De wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaar wordt naast het deurkozijn aangebracht. De wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers vervalt. De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast naar de nieuwe indeling.	
	Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-230	<p>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en realiseren inloopkast (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)</p> <p>De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast en de lichtschakelaar wordt naast het deurkozijn aangebracht. De wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers wordt verplaatst. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3 aangebracht.</p> <p>In de slaapkamer worden twee verdiepingshoge scheidingswanden geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1 meter breed. Zo ontstaat er tussen de grote slaapkamer en slaapkamer 2 een inloopkast. De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en verder niet afgewerkt. In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt en een lichtschakelaar (aan de buitenzijde van de inloopkast) aangebracht.</p> <p>De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	<p>€ 750,00 Vast</p>
B1-302	<p>Vergrote badkamer met badaansluiting 1e verdieping (bnr 63 t/m 89)</p> <p>De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 verplaatst met ongeveer 60 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer zo'n 2,80 meter breed wordt. Ook de aansluiting voor warm en koud water, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel worden verplaatst. De plafondlichtpunten van de badkamer en slaapkamer 2 worden gecentreerd in de ruimte. De radiator in de badkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst.</p> <p>Tevens wordt er een badaansluiting in de badkamer aangebracht. De optie is exclusief sanitair en tegelwerk. Het kozijn in de badkamer wordt uitgevoerd als kiepraam i.p.v. draai-kiep raam i.v.m. regels Bouwbesluit (opstapmogelijkheden) en krijgt doorval veilig glas.</p> <p>NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met sanitair en tegelwerkopdracht via Thuis - de Showroom.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie vergroten boilervat C3-801.</p>	<p>€ 2.550,00 Vast</p>

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-304	Extra badkamer 2e verdieping (bnr 63 t/m 89)	€ 29.900,00 Vast
	<p>Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een extra badkamer gerealiseerd. De binnenwanden worden aangepast. De trap wordt uitgevoerd met een lepe hoek i.v.m. de benodigde installaties voor de badkamer. De deur naar de badkamer (voorheen slaapkamer 4) wordt gespiegeld en slaapkamer 4 krijgt zijn toegang tegenover de trap. De badkamer wordt voorzien van een douche- en wastafelaansluiting, douchegoot WTW, radiator aansluiting incl. radiator (elektrisch), wand- en plafondlichtpunt met schakelaar en wandcontactdoos. In de achtergevel wordt een raamkozijn met draai-kiep deel geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,4 m verkleind t.b.v. slaapkamer 4.</p> <p>De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.</p> <p>De optie is inclusief sanitair en tegelwerk. Het sanitair en tegelwerk zijn identiek aan de basis badkamer op de 1e verdieping. Aanpassingen zijn mogelijk via Thuis - de Showroom.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>[Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie vergroten boilervat C3-801]</p>	
B1-441	Extra slaapkamer 2e verdieping (bnr 63 t/m 89)	€ 4.750,00 Vast
	<p>Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een extra slaapkamer 6 gerealiseerd. De deur naar slaapkamer 6 (voorheen slaapkamer 4) wordt gespiegeld en slaapkamer 4 krijgt een eigen toegang tegenover de trap. In de achtergevel wordt een raamkozijn met een vast en draai-kiep deel geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,2 m verkleind t.b.v. slaapkamer 4.</p> <p>De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening. De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	

KEUZELIJST



Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-442	Inloopkast achterzijde 2e verdieping (bnr 63 t/m 89) Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een inloopkast gerealiseerd. De deur naar slaapkamer 4 wordt verplaatst tegenover de trap. In de wand tussen slaapkamer 4 en de inloopkast komt bij de achtergevel een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. Slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,86 m verkleind t.b.v. slaapkamer 4. De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening. De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	€ 2.250,00 Vast
B1-443	Slaapkamer 5 verkleinen en realiseren inloopkast 2e verdieping (bnr 63 t/m 89) Op de 2e verdieping wordt tegenover de trap (t.p.v. slaapkamer 5) een inloopkast gerealiseerd. In de wand tussen slaapkamer 4 en de inloopkast komt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed. De kopse kanten van de scheidingswanden worden verder niet afgewerkt. De toegang naar de verkleinde slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,86 m verplaatst richting voorzijde. De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening. De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	€ 2.250,00 Vast

Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-600	<p>Slaapkamers 1 en 3 samenvoegen en realiseren onbenoemde ruimte (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)</p> <p>De wand tussen slaapkamer 1 en 3 komt te vervallen en in het verlengde van het deurkozijn van slaapkamer 3 wordt een wand geplaatst richting de zijgevel. Zo ontstaat er een grote slaapkamer aan de achterkant van de woning en een onbenoemde ruimte tussen slaapkamer 1 en 2. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt gespiegeld en de lichtschakelaar wordt naast het deurkozijn aangebracht.</p> <p>De wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers wordt binnen de ruimte verplaatst. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3 aangebracht. In de onbenoemde ruimte wordt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar naast het deurkozijn geplaatst. De draairichting van de deur van de onbenoemde ruimte (voormalig slaapkamer 1) wordt gespiegeld.</p> <p>De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	<p>€ 800,00 Vast</p>
B1-620	<p>Slaapkamer 3 wordt inloopkast (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)</p> <p>Het deurkozijn tussen slaapkamer 3 en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen slaapkamer 3 en slaapkamer 1 wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht bij de achtergevel. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De dubbele wandcontactdoos wordt naast de opening verplaatst. De lichtschakelaar van het lichtpunt in slaapkamer 3 (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop.</p> <p>De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	<p>€ 700,00 Vast</p>
2	Keuken	
B2-002	<p>Keuken installaties verplaatsen naar het midden (bnr 64, 65, 68 t/m 79, 82 t/m 89)</p> <p>De standaard keuken aansluitingen worden voor oplevering verplaatst naar het midden van de woning zoals aangegeven op de optietekening. De wandcontactdozen t.b.v. de afzuigkap en kookplaat worden onder het kookeiland geplaatst.</p> <p>Positie van de MV-punten wordt niet gewijzigd.</p>	<p>€ 1.850,00 Vast</p>

KEUZELIJST



Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-110	Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater) Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	€ 850,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C1-201	Uitstortgootsteen in de aangebouwde berging (bnr 69, 70, 73, 74, 77, 78, 84, 85, 89)	€ 2.100,00 Vast
	<p>Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen (breedte 50 cm) met koudwateraansluiting en riolering in de berging, met tapkraan en onderuitloop. De uitstortgootsteen wordt geplaatst tegen de woningwand aan de achterzijde. Inclusief het aanbrengen van een kruipluik achter in de garage zodat de kruipruimte onder de berging bereikbaar wordt.</p> <p>NB De definitieve plaats van het kruipluik is afhankelijk van de vloerelementen. Bij keuze voor optie tuinkamer A2-500 wordt het kruipluik in de verkleinde berging aangebracht.</p>	
2	Elektra	
C2-100	Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.</p>	
C2-874	Extra CO2 sensor voor WTW systeem slaapkamer 4 (bnr 63 t/m 89)	€ 550,00 Vast
	<p>Het aanbrengen van een extra CO2 sensor t.b.v. de aansturing van het WTW 2 zone systeem binnen de woning. In de gewenste ruimte wordt nabij het binnendeurkozijn een bediening voor de extra CO2 sensor aangebracht. De positie van de sensor is afhankelijk van uw keuze vertrek en gekozen ruwbouw opties.</p>	
C2-875	Extra CO2 sensor voor WTW systeem slaapkamer 5 (bnr 63 t/m 89)	€ 550,00 Vast
	<p>Het aanbrengen van een extra CO2 sensor t.b.v. de aansturing van het WTW 2 zone systeem binnen de woning. In de gewenste ruimte wordt nabij het binnendeurkozijn een bediening voor de extra CO2 sensor aangebracht. De positie van de sensor is afhankelijk van uw keuze vertrek en gekozen ruwbouw opties.</p>	
3	Verwarming	
C3-801	Vergroten boiler vat warmtepomp (bnr 54, 58, 62, 63 t/m 89)	€ 670,00 Vast
	<p>Het plaatsen van een boiler vat van 240 liter. Het boiler vat van 200 liter vervalt.</p>	

KEUZELIJST



Project : 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer : 4014758P

Woningtype : Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum : 01-10-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier. NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.	n.o.t.k Nader overeen te komen
3	Trappen	
D3-210	Trap van 1e naar 2e verdieping dicht uitvoeren In plaats van de standaard open trap wordt er een dichte trap van vurenhout geplaatst. De trap wordt in de fabriek voorzien van grondverf en tijdens de bouw worden de trapspil en de trapboom voorzien van een laklaag. De bovenkant van de treden en de stootborden van de trap worden afgewerkt met grondverf. De onderkant van de trap krijgt een laag grondverf, maar wordt verder niet afgewerkt.	€ 325,00 Vast